

შემოსვლის თარიღი: 10.07.2018წ.

გასვლის თარიღი: 17.08.2018წ

დასკვნა

ქ.მათაბრაძის რ. გორგილაძის ქ.#55-ში მიმდინარე სტრუქტურული კორპუსში ექსპლუატაციის პერიოდში განხორციელებულია სხვადასხვა სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, რაც გულისხმობს სართულის დაშენებას, შენობის ერთი მხრიდან ქაოტურ მიშენებას, შიდა კედლებში დიოზების ჩასვლას, მოხელთა ერთობლივობით შესაძლებელია მოხდეს საძირკვლის, ფუძე-გრუნტის ან შიდა კედლების კაპიტალიზაცია, კედლის გამოდინარე სტილიტებელია განხორციელდეს შენობის კონსტრუქციული გადაანგარიშის დეტალური ექსპლუატაციის სამუშაოები, რაც გულისხმობს საძირკვლის და ფუძე-გრუნტის კვლევას და შიდა კედლების სასტრუქტურო-სტატისტიკური სიტუაციის (ან დროისათვის უკვე ჩატარებული სარეკონსტრუქციო სამუშაოების) გათვალისწინებით.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

